

PLAN DE TRABAJOS														
ITEM	DESCRIPCIÓN	INC.	MESES											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	INICIO Y MOVILIZACIÓN DE OBRA													
1,1	Inicio y movilización de obra	1,46%	100,00%											
2	DEMOLICIONES													
2,1	Demolición de cordones cuneta y badenes	0,03%		25,00%	25,00%	50,00%								
3	MOVIMIENTO DE SUELO													
3,1	Excavación común para desagües pluviales y obras varias	0,39%		10,00%	40,00%	40,00%	10,00%							
3,2	Excavación común para red de agua y cloaca	0,90%		34,00%	33,00%	33,00%								
3,3	Excavación para base de asiento, pavimento y cordón cuneta	1,44%			5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	
3,4	Relleno y compactación	0,35%				10,00%	15,00%	20,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
4	DRENAJE URBANO													
4,1	Hormigón Armado H-25 para cordones cuneta, badenes y esquinas	6,90%				5,00%	15,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
4,2	Hormigón H-4 de limpieza	0,16%			34,00%	33,00%	33,00%							
4,3	Cámaras de captación (C.C.)	0,81%			34,00%	33,00%	33,00%							
4,4	Cámaras de inspección (C.I.)	0,61%			34,00%	33,00%	33,00%							
4,5	Caños de H°A° diámetro 600	0,34%		100,00%										
4,6	Caños de H°A° diámetro 800	0,93%			100,00%									
4,7	Caños de H°A° diámetro 1000	2,51%			100,00%									
4,8	Caños de H°A° diámetro 1200	3,85%				100,00%								
4,9	Caños de H°A° diámetro 1400	7,56%					100,00%							
5	TRAMA VIAL DE ASFALTO													
5,1	Remoción de carpeta asfáltica mediante fresado	0,14%				50,00%	50,00%							
5,2	Sub-base de suelo estabilizado con cal al 3,00 %	0,53%				15,00%	15,00%	20,00%	25,00%	25,00%				
5,3	Base de suelo cemento al 5,00 %	1,16%				15,00%	15,00%	20,00%	25,00%	25,00%				
5,4	Carpetas de mezcla bituminosa preparada en caliente	8,11%				15,00%	15,00%	20,00%	25,00%	25,00%				
5,5	Riego de imprimación	0,76%				15,00%	15,00%	20,00%	25,00%	25,00%				
5,6	Riego de liga	0,20%				15,00%	15,00%	20,00%	25,00%	25,00%				
6	TRAMA VIAL DE HORMIGON													
6,1	Base de suelo cemento al 3,00 %	3,29%					10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	20,00%	20,00%	15,00%	
6,2	Hormigón H-30 para capa de rodamiento	42,68%					10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	20,00%	20,00%	15,00%	
7	RED DE AGUA POTABLE													
7,1	Renovación de cañerías de P.V.C. diam. 90 mm, clase 10, incluye piezas especiales.	3,74%		60,00%	20,00%	20,00%								
7,2	Renovación o ejecución de conexiones domiciliarias externas de agua	1,10%		60,00%	20,00%	20,00%								
8	RED CLOACAL													
8,1	Ejecución o renovación de Cañerías de P.V.C. Tipo RCP ø 160 mm, e = 3,2 mm, U/D Sello IRAM	5,92%			50,00%	50,00%								
8,2	Boca de registro. Incluye losa superior de H°A° H-25, marco y tapa de hierro dúctil, losa inferior de H°A° H-25, con cojinete y terminaciones y fuste o cuerpo de boca de registro	0,14%			100,00%									
8,3	Ejecución o renovación de conexiones domiciliarias externas de cloaca	2,22%			50,00%	50,00%								
9	SEÑALIZACIÓN													
9,1	Señalización horizontal: Por pulverización	0,10%											100,00%	
9,2	Señalización vertical: Cartelería a incorporar	0,36%											100,00%	
9,3	Señalización vertical: Pórticos limitadores de altura	0,14%										100,00%		
10	EXTRACCIÓN Y RECOLOCACIÓN													
10,1	Extracción y recolocación de luminarias, postes, cartelería, etc	1,17%					10,00%	15,00%	25,00%				50,00%	
PRESUPUESTO FINAL														
\$ 2.026.390.588,87			\$ 29.620.258,45	\$ 72.843.430,43	\$ 196.119.606,47	\$ 246.396.024,76	\$ 320.624.930,80	\$ 174.091.534,59	\$ 187.010.067,49	\$ 211.838.253,26	\$ 203.896.440,86	\$ 203.896.440,86	\$ 158.784.638,80	
ACUMULADO			\$ 29.620.258,45	\$ 102.463.688,88	\$ 298.583.295,34	\$ 544.979.320,10	\$ 865.604.250,90	\$ 1.039.695.785,49	\$ 1.226.705.852,98	\$ 1.438.544.106,23	\$ 1.642.440.547,09	\$ 1.846.336.987,94	\$ 2.005.121.626,74	
PORCENTUAL			1,46%	5,06%	14,73%	26,89%	42,72%	51,31%	60,54%	70,99%	81,05%	91,11%	98,95%	